



Řez A2


M 1:50




Legenda materiálů




Prostý beton, nebo beton prokládaný kamenem



Tvárnice ztraceného bednění - vyplněné betonem C16/20 a vyztužené betonářskou výztuží Ø10 mm



Původní zemina



Šterk 0/63 („jednomletka“ podklad pro základovou desku)

Skladby konstrukcí

S4 - skladba střešní konstrukce

- Střešní trapézový plech s nízkou vlnou, barva dle požadavků investora, kotvení samořeznými šrouby tl. 40 mm (TEX) do střešních latí
- Latě 60/40
- Kontralatě 60/40
- Střešní difúzní fólie
- Nosná konstrukce - krokev 100/120

S5 - skladba podlahy v sociálním zázemí

- Nášlapná vrstva - Linoleum, nebo keramická dlažba (dle účelu místnosti)
- Roznášecí vrstva - prostý beton tl. 60 mm
- PE fólie - separační vrstva
- Tepelná izolace - pěnový polystyrén EPS 100 tl. 100 mm (podlahový)
- Hydroizolace - asfaltový pás s vložkou se skleněné rohože (horní strana opatřená jemnozrným posypem), odolnost proti střední radonové aktivitě
- Asfaltový penetrační nátěr
- Základová deska, beton C20/25 + ocelová svařovaná síť 100/100/6 mm, tl. 100 mm
- Hutněný podklad pro základovou desku, šterk 0/32 („jednomletka“)
- Rostlý terén

S6 - skladba stěn

- Vnitřní štuková omítka nebo keramický obklad (dle účelu místnosti)
- VPC omítka (nástrík (špric) + jádrová omítka) tl. 15 mm
- Obvodové zdivo POROTHERM 44 PROFI, zdění na tenkovrstvou maltu
- VPC omítka (nástrík (špric) + jádrová omítka) tl. 15 mm
- Fasádní omítka bílé barvy, zrna 1,5 mm

S7 - skladba stropní konstrukce

- Nosná stropní konstrukce dřevěné trámy 80/160, vyplněné minerální vlnou tloušťky 160 mm
- Tepelná izolace, minerální vlna tl. 120 mm
- Parotěsná fólie
- Zavěšený SDK podhled - CD/UV profily zavěšené na stropní trámy nebo kotvené do obvodového zdiva
- SDK deska tl. 12,5 mm (v koupelně, WC a umývárně SDK desky green - určené do vlhkého prostředí)

+/- 0,000 = 499,00
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV

Zodpovědný projektant: Ing. Roman Skoupil	
Vypracoval: Ing. Martin Malý	
Investor: Městys Bobrová	
Místo stavby: k.ú. Horní Bobrová, 59255, pč. 79, 138	
Název stavby: Dílna a sklad techniky - městys Bobrová	
Výkres: Řez A2	
Měřítko: 1:50	Formát: A3
Datum: 14. 3. 2019	Číslo výkresu: D.1.1.4